

Alūksnē,

2017.gada 20.jūnijā

Alūksnes novada pašvaldības, reģistrētas Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, **aģentūra „SPODRA”**, Nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas kods 90002299846, Pils iela 58, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tās direktora Gunta KOZILĀNA personā, kurš darbojas pamatojoties uz aģentūras nolikumu, turpmāk tekstā turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, no vienas puses un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CEĻINIEKS 2010”, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.44103059132, atrodas Lielā ielā 2, Smiltenē, Smilenes novadā, LV-4729, tās valdes priekšsēdētāja **Anda ĒRGLA** personā, turpmāk tekstā IZPILDĪTĀJS, no otras puses,

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā veikto iepirkumu (identifikācijas Nr. PA SPODRA 2017/04), savstarpēji vienojoties noslēdza šo līgumu, turpmāk tekstā LĪGUMS, par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Alūksnes pilsētas asfalta seguma ielu remontdarbus, turpmāk tekstā saukts - Darbs. Darbi tiks veikti saskaņā ar:
 - 1.1.1. IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu iepirkumam „Alūksnes pilsētas asfalta seguma ielu ikdienas uzturēšanas darbi” (identifikācijas Nr. PA SPODRA 2017/04) (pielikums Nr.1);
 - 1.1.2. iepirkuma „Alūksnes pilsētas asfalta seguma ielu ikdienas uzturēšanas darbi” (identifikācijas Nr. PA SPODRA 2017/04) tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2);
 - 1.1.3. spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 1.2. Līgumā paredzētie Darbi ietver sevī darbu un materiālus, kas nepieciešami Darbu veikšanai.

2. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

- 2.1. Asfalta seguma bedrītes kurās izveidojušās pavasara sezonā ir jāsaremontē līdz 1.jūlijam;
- 2.2. Asfalta seguma bedrītes kurās izveidojušās pēc 1.jūlija jāsaremontē līdz 30.septembrim;
- 2.3. Citu Darbu izpildes termiņš noteikts Darba uzdevumā.
- 2.4. Šajā līgumā noteiktais Darba izpildes termiņš var tikt koriģēts šī līguma darbības laikā Darba apjoma būtisku izmaiņu vai citu objektīvu šķēršļu rezultātā, un tikai Līdzējiem par to iepriekš rakstiski vienojoties;
- 2.5. IZPILDĪTĀJS apņemas nekavējoties ziņot PASŪTĪTĀJAM par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē Darbu izpildi līgumā noteiktajā termiņā.

3. LĪGUMCENA UN NORĒKINU KĀRTĪBA

- 3.1. Puses vienojas, ka pasūtījuma kopējais apjoms bez pievienotās vērtības nodokļa nepārsniedz EUR 140000,00 (viens simts četrdesmit tūkstoši euro 00 centi).
- 3.2. PASŪTĪTĀJAM nav pienākums izlietot visu līgumā paredzēto summu.
- 3.3. PASŪTĪTĀJS veic tikai tāda Darba apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar šī Līguma 1.1.punktā minēto un Pušu parakstītu Darba izpildes aktu;
- 3.4. Maksājumi tiek veikti bezskaidras naudas norēkinu veidā euro, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, par maksājuma dienu uzskatot pārskaitījuma izdarīšanas dienu;
- 3.5. PASŪTĪTĀJS norēkinus veic tikai pēc tam, kad PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis no IZPILDĪTĀJA izpildīto Darbu. PASŪTĪTĀJS izskata saņemto Darba izpildes aktu, iesniegto rēkinu un 5 (piecu) darba dienu laikā to paraksta un atgriež vienu eksemplāru IZPILDĪTĀJAM. Ja Darba kvalitāte neatbilst šī Līguma prasībām, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neparakstīt Darba izpildes aktu, bet 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski motivēt savus iebildumus. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJAM ir pienākums sagatavot atbilstošu Darba izpildes aktu un rēkinu un atkārtoti to iesniegt PASŪTĪTĀJAM. Ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darba izpildes akta iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM, tas netiek parakstīts vai netiek

sniegts motivēts atteikums par veikto darbu pieņemšanu, veiktie darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem;

- 3.6. Attiecīgā Darba izpildījuma pieņemšana ir tikai pamats norēķinu veikšanai un nekādā gadījumā neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības novērst vēlāk konstatētos un atklājušos trūkumus un defektus;
- 3.7. Līguma izpildes laikā netiek pieļauta Līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. Vienīgi IZPILDĪTĀJS uzņemas visu risku, kurš saistīts ar iespējamo būvmateriālu, darbaspēka un citu resursu cenu sadārdzinājumu Darba veikšanas gaitā un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Līgumcenu;
- 3.8. Rēķiniem jābūt adresētiem PASŪTĪTĀJAM;
- 3.9. Rēķinos jāuzrāda:
 - 3.9.1. PASŪTĪTĀJA nosaukums: „Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “SPODRA”;
 - 3.9.2. Maksātāja nosaukums: „Alūksnes novada pašvaldība”;
 - 3.9.3. teksts: „Darba nosaukums (ielas nosaukums) ielā Alūksnē, Alūksnes novadā”;
 - 3.9.4. šī Līguma numurs;
 - 3.9.5. rekvizīti atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma prasībām.
- 3.10. IZPILDĪTĀJS rēķinus kopā ar Darba izpildes aktiem iesniedz PASŪTĪTĀJA juridiskajā adresē Pils ielā 58, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301;
- 3.11. Ja norēķinam ir nepieciešamas pārbaudes Darbu vietā, tad tās jāveic kopīgi IZPILDĪTĀJAM ar PASŪTĪTĀJU šī Līguma 3.5. punktā norādītajā termiņā.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. IZPILDĪTĀJS apņemas:

- 4.1.1. pirms Darbu uzsākšanas norīkot atbildīgo personu ielu remontdarbu laikā;
 - 4.1.2. saskaņot satiksmes organizācijas shēmas ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” Alūksnes nodaļu un PASŪTĪTĀJU.
 - 4.1.3. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darba uzdevuma saņemšanas uzsākt Darbu izpildi;
 - 4.1.4. veikt DARBUS pamatojoties uz 2014.gada 24.jūlija Alūksnes novada pašvaldības noteikumu Nr.6/2014 „Par Alūksnes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtību” prasībām un saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2017” normām, kas apstiprināts VAS “Latvijas valsts ceļi” Tehniskajā komisijā 2016. gada 28.oktobrī.
 - 4.1.5. saistību izpildē izmantot tikai Latvijā sertificētus materiālus un izstrādājumus. Tādu izstrādājumu un materiālu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, tiek atļauta, ja to sertifikātā un tehniskajā dokumentācijā uzrādītās kvalitātes īpašības tiek nodrošinātas ar izgatavotāja garantiju vai ja sertifikāts nav pretrunā ar Eiropas Kopienas (EC) standartu prasībām;
 - 4.1.6. kvalitatīvi un noteiktajā laikā veikt DARBUS, nodrošinot darba vietu sakārtošanu un atkritumu izvešanu;
 - 4.1.7. jebkurā laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma sniegt atskaiti par DARBU gaitu;
 - 4.1.8. nodrošināt LĪGUMA izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, iekārtām, transportu, mehānismiem un darbaspēku;
 - 4.1.9. ar darbu nodošanas – pieņemšanas aktu nodot DARBUS PASŪTĪTĀJAM;
 - 4.1.10. kompensēt zaudējumus, kas PASŪTĪTĀJAM radušies IZPILDĪTĀJA vai viņa iesaistītās trešās personas vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) darba dienu laikā no pretenziju nosūtīšanas dienas;
 - 4.1.11. ievērot PASŪTĪTĀJA noteiktos asfalta seguma ielu remontdarbu termiņus.
- 4.2. PASŪTĪTĀJS apņemas:**
- 4.2.1. pieņemt no IZPILDĪTĀJA labā kvalitātē veiktos Darbus saskaņā ar Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu;
 - 4.2.2. norēķināties ar IZPILDĪTĀJU par padarītajiem Darbiem saskaņā ar šī līguma nosacījumiem.

4.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nav novērsis trūkumus vai defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai saskaņā ar tehnoloģijas prasībām, un šo saistību neizpildi nav novērsis arī 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rakstiska PASŪTĪTĀJA brīdinājuma saņemšanas par pienākuma neizpildi noteiktajā termiņā vai saskaņā ar tehnoloģijas prasībām, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības uzdot šo defektu vai trūkumu novēršanu kādai trešajai personai pēc PASŪTĪTĀJA ieskatiem uz IZPILDĪTĀJA rēķina, un līdz ar to attiecīgi samazināt IZPILDĪTĀJAM uz šī līguma pamata līguma summu.

5. GARANTIJAS

5.1. IZPILDĪTĀJS garantē:

- 5.1.1.ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācija līgumā paredzētā DARBA veikšanai;
- 5.1.2.DARBU izpildē izmantoto materiālu un inventāra atbilstību standartiem un tehniskajiem noteikumiem;
- 5.1.3.trūkumi un defekti, kuri atklāti DARBU gaitā tiks novērsti pēc PASŪTĪTĀJA norādījumiem;
- 5.1.4.ka, veicot DARBUS, netiks bojāti vai iznīcināti, tā apkārtne esošie apstādījumi vai īpašumi.

5.2. IZPILDĪTĀJS uzņemas risku, tas ir, nepieprasīt papildus samaksu no PASŪTĪTĀJA, ja DARBU izpildes laikā tiek atklātas kļudas IZPILDĪTĀJA iesniegtajā finanšu piedāvājumā vai tiek konstatēts, ka IZPILDĪTĀJS nav piedāvājis cenu par visu apjomu un tml.

5.3. DARBU (t.sk. materiālu) garantijas laiks ir 24 kalendāra mēneši, skaitot no dienas, kad abi līdzēji ir parakstījuši nodošanas - pieņemšanas aktu. Gadījumā, ja šajā termiņā IZPILDĪTĀJA vainojamas darbības un/vai bezdarbības rezultātā atklājušies defekti vai citi trūkumi, IZPILDĪTĀJS apņemas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska paziņojuma saņemšanas, tā norādītajā laikā, sastādīt defekta aktu un bez atlīdzības un par saviem līdzekļiem līdzēju saskaņotā termiņā tos novērst. Pēc defektu vai trūkumu novēršanas līdzēji sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu, kurā apraksta iepriekš konstatētos defektus/trūkumus un to novēršanas rezultātus.

IZPILDĪTĀJS neuzņemas atbildību par defektiem viņa veiktajos DARBOS (t.sk. materiālos), kas radušies nepareizas ekspluatācijas un dabiskā nolietojuma dēļ.

5.4. Ja IZPILDĪTĀJS garantijas laikā atsakās novērst defektus vai nenovērš tos PASŪTĪTĀJA minētajā termiņā. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības uz IZPILDĪTĀJA rēķina uzdot trešajai personai veikt defektu novēršanu, par to rakstiski brīdinot IZPILDĪTĀJU vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms DARBU uzsākšanas. Pēc defektu/trūkumu novēršanas, PASŪTĪTĀJS nosūta IZPILDĪTĀJAM pretenziju par novēršanas izdevumu atlīdzināšanu, tam pievienojot novēršanas aktu, kurā ir norādīts DARBU apraksts un izdevumi. IZPILDĪTĀJAM 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas jāsamaksā PASŪTĪTĀJAM novēršanas izdevumi. Minētie noteikumi netiek piemēroti, ja ar ekspertīzes slēdzienu tiek atzīts, ka IZPILDĪTĀJS nav vainojams pie defektu rašanās.

6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

- 6.1. Puses ir atbildīgas attiecībā par otru pusei nodarītiem zaudējumiem, kas radušies puses vairākas, neuzmanības vai nolaidības dēļ. Slēdzienu par materiālajiem zaudējumiem sastāda neatkarīga ekspertu komisija, kura nozīmēta ar IZPILDĪTĀJA un PASŪTĪTĀJA pārstāvu piedalīšanos. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU no līguma saistību izpildes. Netiešie zaudējumi - neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis otru izpildot saistības, netiek atlīdzināti;
- 6.2. Par Darbu izpildes uzsākšanas termiņa kavēšanu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 100,00 (viens simts euro, 00 centi). Par darbu izpildes uzsāšanu uzskatāma remontdarbos iesaistītās tehnikas mobilizācija Darba uzdevumā minētajā objektā;
- 6.3. Par darba dienas beigās palikušām, aizpildīšanai pilnīgi vai daļēji sagatavotām, bet ar remontmateriālu neaizpildītām bedrēm, ja pa remontējamo posmu notiek satiksmes kustība

IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 100,00 EUR (viens simts *euro*, 00 centi) par par katu pārkāpumu, kurš noformēts ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" Alūksnes nodaļas vai PASŪTĪTĀJA atbildīgo darbinieku sastādīto aktu;

- 6.4. Par šajā līgumā norādīto darbu pabeigšanas termiņu pārkāpumu, kas radies IZPILDĪTĀJA vainas, neuzmanības vai nolaidības dēļ un ir noformēts akta veidā, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no pasūtījuma kopējā apjoma par katu nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10,00% (desmit komats 00 procenti) no līguma kopsummas, izņemot gadījumus, kad kavējums radies nepārvaramas varas gadījumā;
- 6.5. IZPILDĪTĀJAM aprēķināto līgumsodu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt kā ieskaitu bezstrīdus kārtībā pie jebkuras no IZPILDĪTĀJA izrakstītā rēķina apmaksas;
- 6.6. Par šajā līgumā norādīto maksājuma termiņa kavējumu PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no līgumā atrunātās maksājuma daļas par katu nokavēto dienu, izņemot gadījumus, kad kavējums radies nepārvaramas varas dēļ;
- 6.7. Ja līguma darbības laikā IZPILDĪTĀJA vainas dēļ (darbības vai bezdarbības rezultātā) tiek bojātas PASŪTĪTĀJA vai trešās personas inženierkomunikācijas vai īpašums, tad IZPILDĪTĀJA pienākums ir nekavējoties par to ziņot PASŪTĪTĀJAM un attiecīgiem dienestiem, un nekavējoties uz sava rēķina likvidēt bojājumu un atjaunot bojāto objektu tādā stāvoklī, kāds tas bijis iepriekš;
- 6.8. Ja kāds no Līdzējiem nevar izpildīt līguma nosacījumus nepārvaramas varas apstākļu dēļ (Force majeure) - karš, dabas katastrofas, streiki, ugunsgrēks, ko apstiprina kompetentu institūciju dokumentu, attiecīgais Līdzējs ir atbrīvots no zaudējumu atlīdzības par līguma nepildīšanu;
- 6.9. Gadījumā, ja darbs netiek izpildīts kvalitatīvi un pilnā apjomā vai termiņā, ja ar aktu, ko sastādījuši abi Līdzēji vai Darbu kontrolējoša institūcija, vai kompetenta amatpersona, konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte un būtiska atkāpe no normām PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs:
 - 6.9.1. aizturēt samaksu par neizpildīto vai nekvalitatīvi izpildītajiem darbiem, līdz šo trūkumu novēršanai par IZPILDĪTĀJA līdzekļiem;
 - 6.9.2. vienpusēji izbeigt līgumu ar IZPILDĪTĀJU, sakarā ar saistību neizpildīšanu, neapmaksājot neizpildītos vai nekvalitatīvi izpildītos darbus.

7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

- 7.1. Visas domstarpības, kas rodas, izpildot šo līgumu, Līdzēji risina labprātīgu pārrunu ceļā. Ja saprātīgā termiņā sarunu ceļā netiek panāktas Līdzējus apmierinošas vienošanās un tālāk sarunas nav iespējamas, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, skar šo līgumu, šī līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu, izšķir tiesa atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
- 7.2. Strīdus gadījumā Līdzēji ir tiesīgi izveidot neatkarīgu ekspertu komisiju, ja Pasūtītājs un Uzņēmējs rakstiski nevienojas savādāk, atbilstoši sertificētu ekspertu sastāvā, no kuriem vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu - Uzņēmējs, bet trešo - abi pieaicinātie eksperti. Ekspertu pakalpojumus apmaksā tas Līdzējs, kuram ekspertu lēmums bijis nelabvēlīgs.

8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZIŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

- 8.1. LĪGUMS stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz brīdim, kamēr PASŪTĪTĀJA rīcībā ir šī LĪGUMA izpildes nodrošināšanai nepieciešamie finanšu līdzekļi (līguma 3.1.p.), bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada 19.decembrim vai tā laušanai LĪGUMĀ noteiktā kārtībā.
- 8.2. LĪGUMU var grozīt vai izbeigt PUSĒM vienojoties rakstveidā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9. PĀRSTĀVJI

- 9.1. PASŪTĪTĀJS pilnvaro savu pārstāvi - Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "SPODRA" direktori Gunti KOZILĀNU tālruņa numurs 29195915, e-pasts: spodra@aluksne.lv uzraudzīt un kontrolēt Darbu izpildi no PASŪTĪTĀJA puses, dot norādījumus un paskaidrojumus IZPILDĪTĀJAM šajā līgumā paredzēto saistību robežās, sastādīt aktus un piedalīties darbu pieņemšanā;
- 9.2. IZPILDĪTĀJA atbildīgais pārstāvis objektā ir Andris JURCIŅŠ, tālruņa numurs 29294256, e-pasts: andris@celinieks2010.lv.

10. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

- 10.1. Šī līguma noslēgšanas pamatā ir Pušu vēlēšanās sekmīgi realizēt Pasūtītāja objekta Darbu plānu, risināt visus jautājumus sadarbības gaisotnē un izrādīt pretimnākšanu jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā;
- 10.2. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījis pēdējais Līdzējs, un darbojas līdz tajā paredzēto saistību pilnīgai izpildei vai brīdim, kad tas tiek izbeigts pirms termiņa;
- 10.3. Visas izmaiņas vai papildinājumi līgumā stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir parakstījuši abi Līdzēji;
- 10.4. Jautājumi, kuri nav atrunāti šajā līgumā, tiek izlemti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
- 10.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros (uz 5 lappusēm katrs) ar 2 (diviem) pielikumiem. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks un tie glabājas pa vienam eksemplāram pie katras no pusēm.

Pielikumi:

1. IZPILDĪTĀJA iesniegtais piedāvājums iepirkumam „Alūksnes pilsētas asfalta seguma ielu ikdienas uzturēšanas darbi” (identifikācijas Nr. PA SPODRA 2017/04) uz 2 lapām;
2. Iepirkuma „Alūksnes pilsētas asfalta seguma ielu ikdienas uzturēšanas darbi” (identifikācijas Nr. PA SPODRA 2017/04) tehniskā specifikācija uz 2 lapām.

PUŠU REKVIZĪTI IZPILDĪTĀJS

PASŪTĪTĀJS

Alūksnes novada pašvaldības

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads
Nodokļu maksātāju reģistra kods 90000018622
AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X
Norēķinu korts
LV20 UNLA 0050 0216 6883 6
aģentūra „SPODRA”
Nodokļu maksātāja struktūrvienības
reģistrācijas kods 90002299846
Pils iela 58, Alūksne, Alūksnes novads
Telefona numurs 64323259
e-pasta adrese: spodra@aluksne.lv



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„CEĻINIEKS 2010”
Lielā ielā 2, Smiltenē,
Smiltenes novadā, LV 4729
AS SEB banka, kods UNLALV2X
Norēķinu korts
LV74 UNLA 0055 0000 7947 1
Telefona numurs 29294697
e-pasts: info@celinieks2010.lv

(Andris ĒRGLIS)

2017.gada 20. jūnijā



PIEDĀVĀJUMA FORMA

IEPIRKUMAM „ALŪKSNES PILSĒTAS ASFALTA SEGUMA IELU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI” (IDENTIFIKĀCIJAS NR.PA SPODRA 2017/04)

1. IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums	Rekviziti
SIA “CEĻINIEKS 2010”	Reģ.Nr. 44103059132 Juridiskā adrese: Lielā iela 2, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 Bankas rekvizīti: AS SEB banka Kods: UNLALV2X Konta Nr.: LV74UNLA0055000079471

2. KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds	Andris Jurciņš
Adrese	Kaļķu iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Tālr. / Fax	29294256/ 64774104
e-pasta adrese	andris@celinieks2010.lv

3. PIEDĀVĀJUMS

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „Alūksnes pilsētas asfalta seguma ielu ikdienas uzturēšanas darbi” (identifikācijas Nr.PA SPODRA 2017/04) aprakstu un piekrītam tā nosacījumiem, kā arī varam nodrošināt piedāvāto ikdienas uzturēšanas darbu izpildi. Mēs piedāvājam veikt ikdienas uzturēšanas darbus, saskaņā ar šī iepirkuma nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.

3.1. Mūsu finanšu piedāvājums, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, ir:

Nr. p. k.	Plānoto darbu nosaukums	Mērvienība	Vienības līgumcena (euro bez PVN)	Vienības līgumcena (euro ar PVN)
1.	Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju ne mazāk kā 4 cm biezumā	m ²	12.00	14.52
2.	Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju ne mazāk kā 5 cm biezumā	m ²	13.00	15.73
3.	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju	m ²	17.00	20.57
4.	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju	m ²	13.00	15.73
5.	Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumenu, izmantojot nepilno tehnoloģiju	m ²	11.00	13.31
6.	Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju	m ²	17.00	20.57
7.	Bedrīšu aizpildīšana ar mīksto asfaltu vai emulsijas asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju	m ²	11.00	13.31
8.	Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju	m ²	13.00	15.73
9.	Iesēdumu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu	m ²	12.00	14.52
10.	Plaisu aizliešana ar bitumena emulsiju	m	3.00	3.63
11.	Plaisu aizliešana ar bitumenu	m	4.00	4.84

12.	Lietus ūdens aku lūku pārsedžu regulēšana	gab.	50.00	60.50
13.	Lietus ūdens aku lūku pārsedžu nomaiņa pret peldoša tipa lūku pārsedzēm	gab.	170.00	205.70
14.	Ūdens noteku pārsedžu nomaiņa	gab.	170.00	205.70
15.	Ūdens noteku pārsedžu regulēšana	gab.	50.00	60.50
Kopā			566.00	684.86

- 3.2. Apliecinām, ka darbus veiksim saskaņā ar iepirkuma „Alūksnes pilsētas asfalta seguma ielu ikdienas uzturēšanas darbi” (identifikācijas Nr.PA SPODRA 2017/04) 1.pielikuma prasībām;
 3.3. Apņemamies darbus uzsākt ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc pasūtītāja darba uzdevuma saņemšanas.
 3.4. Piedāvājam veiktiem asfalta seguma ielu ikdienas uzturēšanas darbiem garantijas laiku 24 mēnešus.
 3.5. Piekrītam darbu apmaksas nosacījumiem saskaņā ar šī iepirkuma noteikumu 4.6. punktā noteikto kārtību.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds, amats	Andis Ērglis, valdes priekšsēdētājs
Paraksts	
Datums	2017.gada 9.jūnijā

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
„ALŪKSNES PILSĒTAS ASFALTA SEGUMA IELU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI”

Iepirkums paredz asfalta seguma ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu Alūksnes pilsētā, pamatojoties uz 2014.gada 24.jūlija Alūksnes novada pašvaldības noteikumu Nr.6/2014 „Par Alūksnes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtību” prasībām un vispārējās valsts autoceļu tīklā veicamo darbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam “Ceļu specifikācijas 2017”, apstiprinātas VAS "Latvijas valsts ceļi" Tehniskajā komisijā 2016. gada 28.oktobrī.

1. Uzņēmējam jānodrošina veikto darbu kvalitāte ne zemāka par “Ceļa specifikācija 2017” izvirzītajām prasībām, Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes rādītājiem un garantija uz laiku ne mazāku kā 24 mēneši.
2. Līgumā paredzēto darbu izpilde – 18 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
3. Asfalta seguma ielu remontdarbi izpildāmi bez nokrišņu periodā, kad vidējā gaisa temperatūra nav zemāka par +10° C un nav augstāka par +25° C (ēnā).
4. Bedrītes kuras izveidojušās pavasara sezonā ir jāsaremontē līdz 1.jūlijam.
5. Vēlāk izveidojušas bedrītes jāsaremontē līdz 30.septembrim.
6. Satiksmei bīstamās bedres jāaizpilda pēc konkrēta darba uzdevuma izsniegšanas.
7. Darbi izpildāmi Pasūtītāja noteiktā kārtībā un laikā, un jāuzsāk ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiska darba uzdevuma saņemšanas.
8. Pēc Darba uzdevuma izpildes tiek sastādīts darbu nodošanas - pieņemšanas akts.
9. Ja darbi tiek veikti bez satiksmes slēgšanas, tad ceļu satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekļu izvietošanas izdevumi jāiekļauj būvdarbu vienību cenās.
10. Ja darbu veikšanai nepieciešams slēgt satiksmi, tad darbu izpildītājs un pasūtītājs vienojas par ceļu satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas noteikumiem.
11. Pirms darbu uzsākšanas Uzņēmējam:
 - 11.1. jānozīmē atbildīgā persona par satiksmes drošību ielu remontdarbu laikā;
 - 11.2. jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēmas ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" Alūksnes nodaļu un Pasūtītāju;
 - 11.3. jāiesniedz remontdarbu veikšanas kalendārais grafiks katrai nedēļai. Grafikā ir jāatspoguļo remontdarbu posmi kurus Uzņēmējs plāno remontēt nedēļas laikā. Grafiku par katu nākošo nedēļu Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam līdz tekošās nedēļas ceturtdienai vai citai dienai, par to vienojoties ar Pasūtītāju.
12. Uzņēmējam katras nedēļas beigās Pasūtītājam ir jāiesniedz atskaite par konkrētajā nedēļā padarītajiem remontdarbiem un to apjomu;
13. Darbu izpildes laikā nav pieļaujama satiksmes kustība remontdarbu joslā.
14. Veicot ielu remontdarbus Uzņēmējam:
 - 14.1. darbi jāveic atbilstoši “Ceļa specifikācijas 2017” 8 nodaļai “Seguma remonts un uzturēšana”, kas apstiprināts VAS “Latvijas valsts ceļi” Tehniskajā komisijā 2016.gada 28.oktobrī;
 - 14.2. obligāti jāievēro 2016.gada 28.oktobrī apstiprinātās “Ceļa specifikācijas 2017” punktu Nr. 8.1.6. Ja pa remontējamo posmu notiek satiksmes kustība, tad darba dienas beigās nedrīkst palikt aizpildīšanai pilnīgi vai daļēji sagatavotas, bet ar remontmateriālu neaizpildītas bedres.
 - 14.3. jāievēro darba aizsardzības prasības;
 - 14.4. jāievēro vides aizsardzības nosacījumi;
 - 14.5. jāveic demontēto materiālu nogādāšana uz Pasūtītāja norādīto vietu līdz 5km attālumā no remontdarbu vietas;
 - 14.6. jāveic atkritumu aizvešanu un utilizāciju.
15. Remontdarbos jāizmanto materiāli un konstrukcijas, kam ir atbilstošas deklarācijas.
16. Uzņēmējam jāveic piegādāto būvmateriālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un iekārtu sākotnējā kontrole.

17. Uzņēmējam jāveic darba procesa tehnoloģiskā kontrole.
18. Plānotie darbi asfalta seguma ielās:
 - 18.1. Atsevišķu vietu vienlaidus bedrišu remonts, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju ne mazāk kā 4 cm biezumā;
 - 18.2. Atsevišķu vietu vienlaidus bedrišu remonts, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju ne mazāk kā 5 cm biezumā;
 - 18.3. Bedrišu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju;
 - 18.4. Bedrišu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju;
 - 18.5. Bedrišu aizpildīšana ar šķembām un bitumenu, izmantojot nepilno tehnoloģiju;
 - 18.6. Bedrišu aizpildīšana ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju;
 - 18.7. Bedrišu aizpildīšana ar mīksto asfaltu vai emulsijas asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju;
 - 18.8. Atsevišķu vietu vienlaidus bedrišu remonts, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju;
 - 18.9. Iesēdumu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu;
 - 18.10. Plaisu aizliešana ar bitumena emulsiju;
 - 18.11. Plaisu aizliešana ar bitumenu;
 - 18.12. Lietus ūdens aku lūku pārsedžu regulēšana;
 - 18.13. Lietus ūdens aku lūku pārsedžu nomaiņa pret peldoša tipa lūku pārsedzēm;
 - 18.14. Ūdens noteķu pārsedžu nomaiņa,
 - 18.15. Ūdens noteķu pārsedžu regulēšana.
19. Darba apraksts:
 - 19.1. Pārbrauciens uz darba vietu;
 - 19.2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;
 - 19.3. Materiālu transportēšana;
 - 19.4. Bedrītes sagatavošana aizpildīšanai;
 - 19.5. Materiāla iestrāde;
 - 19.6. Virsmas pārbēršana un liekā materiāla noslaucīšana;
 - 19.7. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;
 - 19.8. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
20. Kvalitātes novērtējums:
 - 20.1. Aizpildīto bedrišu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks par + 10 mm. Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība tad tā ir Uzņēmējam jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu;
 - 20.2. Aizpildīto bedrišu kvalitātei jāatlilst "Ceļa specifikācija 2017" 8.1-1 un 8.1-2 tabulās izvirzītajām prasībām;
 - 20.3. Darbu beidzot, segumam jābūt tīram – uz tā nedrīkst palikt brīva saistviela un brīvs minerālais materiāls.
21. Gadijumā ja Uzņēmējs nepildīs 11., 13. un 14.punktā minēto, iepirkuma līgumā būs paredzēta soda nauda 100 EUR (viens simts euro) par katru konstatēto un ar aktu noformēto gadījumu.